

Lp.	Podst	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż istniejących drewnianych siedzisk, demontaż betonowych elementów w istniejących I i II rzędzie					
1	KNR 2-21	Demontaż elementów drewnianych ławek - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
d.1	0607-02	(14.12*6+8.93+10.68+10.76)*13	m	1496.170	
				RAZEM	1496.170
2	KNR 2-21	Demontaż elementów ławek z prefabrykatów żelbetonowych - podpory żelbetowe (I i II rząd)	m		
d.1	0607-01	(14.12*6+8.93+10.68+10.76)*2	m	230.180	
				RAZEM	230.180
3	KNR 2-21	Ławki z prefabrykatów żelbetonowych - podpory żelbetowe (wymiana uszkodzonych elementów w pozostałych rzędach z wykorzystaniem materiały z rozbiórki)	m		
d.1	0607-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2 Wzmocnienia istniejących oporów, montaż nowych obrzeży betonowych					
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (założono uzupełnienie 30% na długości każdego z demontowanych rzędów)	m ³		
d.2	0402-04	poz.1*0.15*0.15*0.3	m ³	10.099	
				RAZEM	10.099
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (zejścia z sektorów)	m ³		
d.2	0402-04	9*2*1.5*0.15*0.15	m ³	0.608	
				RAZEM	0.608
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	9*2*1.5	m	27.000	
				RAZEM	27.000
3 Montaż podkonstrukcji stalowej pod nowe krzeselka stadionowe, montaż siedzisk					
7	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie	szt.		
d.3	0803-03	(13*9*9)*2	szt.	2106.000	
				RAZEM	2106.000
8	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w podłożu betonowym- mocowanie RP 100 do podpór	szt.		
d.3	0809-04	poz.7	szt.	2106.000	
				RAZEM	2106.000
9	KNR 4-01	Ułożenie belek stalowych- 2x profil RP 100 + rama z płaskowników	m		
d.3	0313-04	(14.12*6+8.93+10.68+10.76)*13	m	1496.170	
				RAZEM	1496.170
10	KNR 5-08	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - belkach stalowych R=2	szt.		
d.3	0807-12	poz.7	szt.	2106.000	
				RAZEM	2106.000
11	analiza indywidualna	Skreślenie konstrukcji stalowej z elementem prefabrykowanym śrubami	szt.		
d.3	analiza indywidualna	poz.7	szt.	2106.000	
				RAZEM	2106.000
12	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu siedzisk z tworzywa poliamidowego bez oparcia, np. Gamma Forum Seating	szt.		
d.3	0701-11	1842	szt.	1842.000	
				RAZEM	1842.000
4 Wykonanie balustrady na szczycie trybuny					
13	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.4	0203-01	0.40*0.40*0.80*((14.12*6+8.93+10.68+10.76)/2)	m ³	7.366	
				RAZEM	7.366
14	KNR 2-02	Balustrady z prętów stalowych h= 110, rozstaw szczebli 10 cm, osadzone i zabezpieczone co 2 m z rur ocynkowanych	m		
d.4	1207-02	(14.12*6+8.93+10.68+10.76)	m	115.090	
				RAZEM	115.090
5 Wywóz gruzu, ziemi i materiałów z rozbiórki					
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km	m ³		
d.5	0108-15	(9*9*2+3*7*2)*0.05	m ³	10.200	