

UWAGI:

1) W PRZYPADKU WYKONYWANIA OTWORÓW/WYBURZEŃ W ŚCIANACH OBCIĄŻONYCH KONSTRUKCJĄ DACHU (PŁYTAMI PANWIOWYMI) NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC DOKONAĆ PODSTEMPLOWANIA PŁYT PANWIOWYCH DACHOWYCH

2) POD OPARCIE NADPROŻY STALOWYCH NS-5 (2xIPE200) NALEŻY WYKONAĆ PODMURÓWKĘ Z DWÓCH WARSTW CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ

3) W PRZYPADKU WSTAWIANIA OKNA W OTWÓR BRAMOWY LUB DRZWIOWY ISTNIEJĄCY, PRZESTRZEŃ POD OKNEM NALEŻY ZAMUROWAĆ CEGŁĄ SILIKATOWĄ

4) NA RYSUNKU ZWYMIAROWANO PROJEKTOWANE WYBURZENIA I ZAMUROWANIA MAJĄCE WPŁYW NA WIELKOŚCI OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH I BRAMOWYCH. POZOSTAŁE ZAMUROWANIA I WYBURZENIA DOTYCZĄCE CAŁYCH FRAGMENTÓW ŚCIAN LUB CAŁYCH OTWORÓW ZGODNIE Z INFORMACJĄ GRAFICZNĄ NA RYSUNKU

5) LOKALIZACJA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WG RYSUNKÓW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

6) OTWORY WENTYLACYJNE/KOMINOWE W PŁYTACH PANWIOWYCH MOŻNA WYKONYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE W GRUBOŚCI PŁYTY – NIEDOPUSZCZALNE JEST PRZERYWANIE ŻEBER W PŁYTACH PANWIOWYCH!!!

7) POD OPARCIE RAM STALOWYCH RS-1 I RS-2 NALEŻY WYKONAĆ STOPY FUNDAMENTOWE O WYMIARACH 1,0x1,0m. STOPY PROJEKTOWANE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z ŁAWAMI ISTNIEJĄCYMI (POD ŚCIANAMI WYBURZANYMI) ZA POMOCĄ PRĘTÓW WKLEJANYCH.

8) W MIEJSCU OPARCIA NADPROŻY STALOWYCH NS-3 I NS-6 JAKO PIERWSZE NALEŻY OSADZIĆ W ŚCIANIE NS-3 A NS-6 PO WYCIĘCIU CZĘŚCI PASÓW NALEŻY PRZYSPAWAĆ DO NS-3

OZNACZENIA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA/ROZBIÓRKA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE DREWNIANE
- PROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWE

jednostka projektowa
"ARCHI-GRAF"
BIURO OBSŁUGI ARCHITEKTONICZNEJ
arch. JANUSZ KICIŃSKI
arch. ROMAN SZUMNY
64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji -MOSIR
ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła

nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GARAŻOWO-GOSPODARCZYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA SALE SZKOLENIOWE BOKSU, JUDO I LEKKIEJ ATLETYKI
ul. Śwież-Sportowa, dz. nr 115, 236/6, 64-920 Piła

projektował: mgr inż. MAREK TUREK
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewiden. WKP/0048/POOK/07

sprawdził: mgr inż. HENRYK WRÓBEL
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewiden. UAN-8345/904/85

opracował: inż. Tomasz Żomerski
mgr inż. Damian Kwiatkowski

tytuł rysunku: RZUT PRZYZIEMIA

nr rys.: PB-ANEKS NR1-K-782-15-01	branża: KONSTRUKCJA
etap projektowania: aneks nr1 do PB	data oprac.: Styczeń 2015
	skala: 1:50