RAMA STALOWA RS-2 1:20



UWAGI:

1) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY PODSTEMPLOWAĆ PŁYTY PANWIOWE
2) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STALOWYCH RAMY RS-2 NALEŻY DOKONAĆ SPRAWDZENIA WYMIARÓW Z NATURY ZAKŁADANEGO OTWORU (WYSOKOŚCI, KĄTY ITD.)
3) POŁĄCZENIE SŁUPÓW Z BELKĄ STALOWĄ NALEŻY WYKONAĆ JAKO SPAWANE SPOINAMI PACHWINOWYMI GRUBOŚCI: ŚRODNIK 5MM, PASY 8MM
4) WSPAWANIE KLINÓW STALOWYCH NALEŻY WYKONAĆ SPOINAMI PACHWINOWYMI GRUBOŚCI 5MM
5) POZOSTAŁE NIEOZNACZONE POŁĄCZENIA WYKONAĆ JAKO SPAWANE SPOINAMI PACHWINOWYMI GRUBOŚCI 0,7xGRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW LUB SPOINAMI CZOŁOWYMI NA PEŁEN PRZEKRÓJ
6) PROJEKTOWANE STOPY FUNDAMENTOWE POŁĄCZYĆ Z ŁAWĄ ISTNIEJĄCĄ (POD ŚCIANĄ WYBURZANĄ) ZA POMOCĄ PRĘTÓW WKLEJANYCH
7) STOPY FUNDAMENTOWE NALEŻY ZBROIĆ DOŁEM SIATKAMI Z PRĘTÓW ø12 A-IIIN O OCZKU 15/15CM ZACHOWUJĄC OTULINĘ 5CM

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0.00 = ?????m npm

jednostka projektowa

"ARCHI-GRAF"

BIURO OBSŁUGI ARCHITEKTONICZNEJ
arch. JANUSZ KOŃSKI
arch. ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji -MOSIR
ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła

nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GARAŻOWO-GOSPODARCZYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA SALE SZKOLENIOWE BOKSU, JUDO I LEKKIEJ ATLETYKI
ul. Świteź-Sportowa, dz. nr 115, 236/6, 64-920 Piła

projektował: mgr inż. MAREK TUREK
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej Nr ewiden. WKP/0049/POOK/07

sprawdził: mgr inż. HENRYK WRÓBEL
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej Nr ewiden. UAN-8345/904/85

opracował: inż. Tomasz Zomerski
mgr inż. Damian Kwiatkowski

tytuł rysunku: *RAMA STALOWA RS-2 - SCHEMAT*

nr rys.: PB-ANEKS NR1-K-782-15-06		branża: KONSTRUKCJA
etap projektowania: aneks nr1 do PB	data oprac.: Styczeń 2015r	skala: 1:20